

Úpravy vzduchotechniky na střeše hlavní budovy nemocnice TRUTNOV

Rozpis uvažovaných prací na demontáž a opětnou montáž stávajícího vzduchotechnického zařízení na střeše objektu

1. Jižní křídlo

- a) Demontáž 4x kondenzátory chlazení, včetně vypuštění chladicí kapaliny
- b) Úschova zařízení po dobu stavebních prací na střešním plášti
- c) Montáž 4 kondenzátorů včetně naplnění kapalinou, vyčištění a seřízení regulace
- d) Materiál na prodloužení rozvodného potrubí pro kondenzátory 4m

2. Vzduchotechnika nad střední částí

- a) Vzduchovody 600/450 l=1m 7ks
- b) Průchody střechou+střešní objímky 7ks
- c) Demontáž a montáž výdechové stříšky

3. Nástřešní jednotka

- a) Demontáž a montáž nástřešní jednotky 450
- b) Úschova zařízení po dobu stavebních prací na střešním plášti
- c) Prodloužení potrubí Ø450 l=1m
- d) Průchod a střešní objímka

4. Výdech Ø500

- a) Potrubí Ø500 l=1m
- b) Demontáž a montáž výfukové hlavice Ø500
- c) Úschova zařízení po dobu stavebních prací na střešním plášti
- d) Průchod střechou Ø500
- e) Střešní objímka Ø500

5. Vzduchotechnika nad levou částí

- a) Potrubí Ø150 l=1m 5ks
- b) Potrubí Ø355 l=1m 1ks
- c) Demontáž a montáž výfukové hlavice
Ø150 5ks
Ø355 1ks
- d) Úschova zařízení po dobu stavebních prací na střešním plášti
- e) Průchod střechou+ střešní objímka Ø150 5ks
- f) Průchod střechou+ střešní objímka Ø355 1ks
- g) Demontáž 1ks venkovní chladicí jednotky (cca 15kW) vypuštění chladicí kapaliny
- h) Potrubí pro chlazení 2x1m včetně izolace napuštění
- ch) Montáž venkovní chladicí jednotky včetně uvedení do provozu včetně naplnění chladicí kapalinou

6. Západní část střechy

- a) Demontáž nástřešních jednotek 450 3ks
- b) Potrubí 3xØ450 l=1m (při provádění Ø ověřit)
- c) Průchod střechou +střešní objímky 450 3ks
- d) Demontáž 1ks venkovní chladicí jednotky (cca 15kW) vypuštění chladicí kapaliny
- e) Potrubí pro chlazení 2x1m včetně izolace napuštění
- f) Montáž venkovní chladicí jednotky včetně uvedení do provozu včetně naplnění chladicí kapalinou
- g) Úschova zařízení po dobu stavebních prací na střešním plášti